



**CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS ESPECIALES
PARA LABORATORIOS DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES**

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS.

1) - OBJETO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DE LA GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DE LA CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES.

2) - GENERALIDADES

Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la totalidad de las herramientas y equipos, necesarios para la concreción de las tareas descriptas en esta documentación. **Los materiales serán provistos por el Contratista en todos los casos.**

Dichos trabajos deberán ser completos en todas sus partes, conforme su uso y destino. **Realizadas según las reglas del arte del construir y aplicando los conocimientos profesionales y las técnicas adecuadas para cada trabajo**, los que serán confiados indefectiblemente a personal idóneo.

3) - PROPUESTA OPERATIVA DE EJECUCIÓN

Atento a las necesidades operativas de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y sus horarios de funcionamiento, es necesario que los oferentes **presenten conjuntamente con la oferta, una propuesta de ejecución y cronograma de trabajo** que contemple ejecutar los trabajos en forma secuencial y programada, que asegure el uso racional y económico de los recursos, teniendo en consideración principalmente la obra que se lleva en proceso.

4) - PLANILLA OFICIAL DE OFERTA

A efectos de ponderar adecuadamente las ofertas, las mismas deberán indicarse en la planilla que se adjuntan.



5) - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR y MATERIALES A EMPLEAR:

A) GRIFERÍA PARA MESADAS LABORATORIO PLANTA ALTA:

SISTEMA MONOCOMANDO, MONTAJE EN MESA. CON AIREADOR ALTURA 250MM. MONTAJE EN MESA.

- FLUIDO: agua fría / agua caliente
- PRESIÓN MÁXIMA: 5 bar
- Diseño según DIN 12918-1 y EN 200
- MATERIALES: Cuerpo de Latón
- MONTURA: 35 mm cerámica
- PALANCA: Latón
- RECURRIMIENTO ANTICORROSIVO: Poliamida 11, gris claro 7035
- MONTAJE: ϕ 35 - 37 mm.

IMÁGEN DE REFERENCIA:





B) GRIFERÍA PARA MESADAS LABORATORIO PLANTA BAJA:

**SISTEMA GRIFOS MEZCLADORES, MONTAJE MURAL. CON AIREADOR
ALTURA 95 MM. MONTAJE EN MURO y CAÑO GIRATORIO ENTRE CENTROS
AJUSTABLE.**

- FLUIDO: agua
- PRESIÓN MÁXIMA: 10 bar
- Diseño según DIN 12918-1 y EN 200
- MATERIALES: Cuerpo de Latón
- MONTURA: Latón, cierre por compresión
- VOLANTE: ABS verde
- RECURRIMIENTO ANTICORROSIVO: Poliamida 11, gris claro 7035
- MONTAJE: ϕ 22 mm para G 1/2" y ϕ 17 mm para G 3/8 .

IMÁGEN DE REFERENCIA:





C) GRIFERÍA PARA COCINA INSPECCIÓN, PLANTA BAJA:

FV Monocomando. Modelo Kansas 411.04/24

- Color: cromo
- Tipo de cierre: cerámico

IMÁGEN DE REFERENCIA Y DETALLE TÉCNICO:



D) Se debe realizar la instalación de cada una de las Griferías descritas, siendo obligación de la contratista proveer de los materiales a utilizar para la instalación.