

PEDIDO D E PRESUPUESTO N° : 005998 - 016502 / 7980/21

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 03/05/2021

Mantenimiento de Oferta: 17 de MAYO DE 2021

Condición de pago en días: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.
Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	1.00	<p>PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS PARA DESAGUE PLUVIAL.</p> <p>La contratación sistema llave en mano, para la restauración de una canaleta de desagüe pluvial en la Nave Libre 6, (siendo ésta, la primera del Pabellón en su cabecera Sudeste). Se adjunta foto de la existente deteriorada a reemplazar.</p> <p>La canaleta a construir, deberá ser en chapa galvanizada de 1,21 m de ancho x 0,20 m de profundidad x 23 m de largo (Atención: Las medidas acá brindadas representan la luz a cubrir, no el desarrollo del plegado de la chapa). El material a emplear debe ser chapa galvanizada nueva, de primera calidad, no menos de calibre 25 (0,50 mm de espesor).</p> <p>Las medidas deberán corroborarse exactamente in situ, ya que pueden existir variaciones entre una canaleta y otra), la que servirá para desagüe pluvial de la cubierta del pabellón, con la pendiente adecuada a dos aguas, para la descarga a dos caños existentes, mediante embudos bien sellados.</p> <p>También debe poseer nervios estructurales a modo de refuerzos para conservar la forma y facilitar los anclajes a la estructura existente.</p> <p>Como su construcción y traslado puede ser complejo por las dimensiones, se acepta que pudiera estar conformada en partes y una vez montada, en la cubierta de la Libre, sea soldada con estaño al 50 %, bajo las reglas del buen arte para éstos casos.</p> <p>Normas de Seguridad: Deberá tenerse en cuenta la señalización y protección, para la ejecución de la obra en cuestión, debido a los transeúntes que pudieran pasar por debajo, durante el trabajo. Así mismo, teniendo en cuenta que se trata de trabajo en altura, el personal afectado, deberá poseer los elementos de seguridad pertinentes (Ej.: Cabo de vida, arnés, casco, etc.) y los seguros de Altura además de ART, previo a su ejecución.</p> <p>Horarios de realización de los trabajos: Los mismos deberán efectuarse fuera de la Operatoria Comercial, (de lunes a viernes a partir de las 13.00 hs.). Asimismo, todo el personal afectado debéra cumplir las normas de prevención dispuestas para el Covid 19.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: 20 DÍAS CORRIDOS</p> <p>Finalizada la obra, se labrará un Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Transcurridos los seis (6), y habiendo verificado la estanqueidad y resistencia de los trabajos realizados, se labrará el Acta de Recepción Definitiva.</p> <p>Forma de pago: a 15 días fecha de factura, previa recepción provisoria de conformidad.</p> <p>Fondo de Repar: se retendrá por tal concepto, el 10% del monto total de la obra, el cual será devuelto, una vez suscripta el Acta de Recepción definitiva.</p> <p>CERTIFICADO DE VISITA A OBRA: Como condición excluyente, los interesados deberán dirigirse al Depto. Mantenimiento, sito en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, 1º piso Edificio Centro Administrativo, a efectos de solicitar el mismo, el cual deberá ser presentado</p>		

PEDIDO D E PRESUPUESTO N° : 005998 - 016502 / 7980/21

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 03/05/2021

Mantenimiento de Oferta: 17 de MAYO DE 2021

Condición de pago en días: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.
Saludo a Ud. muy atentamente.

			conjuntamente con la oferta. Además, podrán solicitar un plano detallado (en AutoCad) de la canaleta original, para un adecuado analisis. “El incumplimiento de lo aquí establecido o la detección de anormalidades que no respondan a las reglas del buen arte y/o de seguridad, dará lugar a la rescisión del contrato, con la aplicación de las penalidades previstas en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA CORPORACION, y sin derecho a resarcimiento o reclamo alguno por parte del contratista.		
--	--	--	--	--	--

Cantidad de Items Solicitados: 1

Total

IMPORTANTE:

1. LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.

2. LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

3. LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.

4. LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.

5. EI OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBSTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENESACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO.

ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.