


09 de abril de 2024

HOJA TÉCNICA


Objetivo: Reposición de dos tramos sin cerramiento sobre perímetro predio Mercado Central y barrio las Achiras. Para tales fines se pensó en conompletar dichos espacios con un muro de bloques de hormigón pre moldeados, trabados entre si hasta cubrir los espacios, recuperando la continuidad del cerramiento perimetral.

1. Primer espacio en nuestro cerramiento de 5 m largo x 2,5 m de alto (Aprox.), por lo que con los bloques trabados daría el siguiente esquema:



Para éste esquema se necesitan 8 (ocho) bloques (de 80x80x160 cm) y 2 (dos) medios bloques (de 80x80x80 cm).

2. También cercano a éste lugar necesitamos cubrir otro espacio de 2,5 m de largo por 2,5 m de alto, con el siguiente esquema de traba:



Para éste esquema se necesitan 3 (tres) bloques (de 80x80x160 cm) y 3 (tres) medios bloques (de 80x80x80 cm)

- Entonces en total serían **11 (once) bloques de 80x80x160 cm y 5 (cinco) medios bloques de 80x80x80 cm**, pero se discriminaron como indican los esquemas por su distribución y traba, ya que debe tenerse en cuenta, en la cotización, la grúa con operario para su montaje en base a la disposición de los esquemas de ésta hoja técnica.