



ANEXO II

PLANILLA DE COMPUTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO MATERIAL	PRECIO MANO DE OBRA
50	UN	Remoción de vidrios existentes y preparar 50 unidades de estructura.		
25	UN	Instalación de 25 vidrios 3+3 incoloros de 730 x 520 mm.		
25	UN	Instalación de 25 vidrios 3+3 incoloros de 730 x 440 mm.		
54	M2	Instalación de cielorraso de chapa. Colocación de perfil 60 x 40mm y chapa trapezoidal de 4,50 ml. Total 14 chapas.		
80	M2	Instalación cúpula central nave cielorraso parte superior en chapa acanalada de 4 ml (reparación de fierros y fijaciones con tornillos de 2")		
21	M2	Instalación cúpula central nave cielorraso parte inferior en chapa aplegada de 3,50 ml (reparación de fierros y fijaciones con tornillos de 2")		
25	M2	Reparación de cúpula parte laterales (paneles azules). Reparación y recambio de estructura en mal estado. Colocación de chapas trapezoidal de 1,50 ml.		
250	M2	Sector techos sobre puestos. Colocación de plegados de zinguerias chapa calibre 25 con forma de chapa existente para tapar perforaciones sobre lomo de chapa.		
50	ML	Suministro y colocación de zinguerias en chapa 25 galvanizada tipo babeta unión cúpula techo trapezoidal.		
1	UN	Alquiler de andamios, medios de elevación, fletes y seguros del personal.		
			SUB TOTAL	
			IVA	
			TOTAL	