

PLANILLA DE COTIZACIÓN - PROPUESTA ECONÓMICA

Obra: Reparación de Cable de Media Tensión en Alimentador N° 2 CMCBA fecha:

Ítem	Código / Descripción de la Tarea	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
ETAPA 1	MOVILIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y DIAGNÓSTICO (Obligatorio e inejecutable a todo evento)				
1.1	Movilización de equipos, herramientas y personal especializado al sitio.	Gl	1		
1.2	Excavación manual hasta la profundidad de 1,30 m para exponer el cable afectado.	m³	Global / Estimado		
1.3	Realización de pruebas previas (megado y continuidad) hacia cámara EDENOR y Centro de Maniobras, con presencia de la Guardia de la CMCBA.	Gl	1		
1.4	Confección de informe técnico preliminar y sugerencia técnica ante imprevistos.	Gl	1		
SUBTOTAL ETAPA 1	(A abonar en caso de detectarse falla sistémica o imposibilidad de continuar)			TOTAL ETAPA 1 :	
ETAPA 2	EJECUCIÓN DEFINITIVA, PUESTA EN SERVICIO Y PROTOCOLO FINAL				
2.1	Suministro e instalación de dos empalmes de transición (API a XLPE), marca Raychem o equivalente.	Gl	1		
2.2	Provisión y tendido de tramo nuevo de cable subterráneo (3 x 300 mm² Al, XLPE, tramo mín. 10 m con rulos de reserva y losetas).	m	10 (Mínimo)		
2.3	Relleno, compactación técnica, restitución del sitio a condiciones originales y limpieza integral.	Gl	1		
2.4	Puesta en servicio operativa, entrega de protocolo de ensayo final firmado por Representante Técnico y recepción provisoria.	Gl	1		
SUBTOTAL ETAPA 2	(A abonar únicamente si la reparación se ejecuta de forma completa)			TOTAL ETAPA 2:	
TOTAL GENERAL	MONTO TOTAL DE LA OFERTA (ETAPA 1 + ETAPA 2)			OFERTA TOTAL:	

"Nota: La **Etapa 1** es de carácter obligatorio e inejecutable a todo evento por parte del oferente. En el supuesto de que las pruebas de diagnóstico determinen una anomalía mayor que impida la continuación de la reparación original, se abonará exclusivamente el monto devengado en la Etapa 1. Si el resultado es favorable, se sumará la Etapa 2 para conformar el monto total de la obra bajo el sistema Llave en Mano."