



SINIESTRO CERCO PERIMETRAL MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Atento al siniestro informado, ocurrido en el cerco perimetral sobre Av Circunvalación antes del portón 3, se procede a realizar la memoria descriptiva de los trabajos.

1- GENERALIDADES

Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la totalidad de las herramientas y equipos, necesarios para la concreción de las tareas descriptas en esta documentación. **Los materiales serán provistos por el Contratista en todos los casos, excepto los paños de metal desplegado que los proveerá la CMC.**

Dichos trabajos deberán ser completos en todas sus partes, conforme su uso y destino. **Realizadas según las reglas del arte del construir y aplicando los conocimientos profesionales y las técnicas adecuadas para cada trabajo**, los que serán confiados indefectiblemente a personal idóneo.

2 - DEMOLICIÓN

Los servicios de demolición, previo armado de andamiaje correspondiente, deberán ser ejecutados con equipos de demolición mecánicos adecuados complementados mediante empleo de herramientas manuales, para atender convenientemente los plazos contractuales. Teniendo los cuidados necesarios para no dañar la estructura resistente de la cubierta. Las tareas comprenden:

- *RETIRO DE 20 COLUMNAS DE 10 X 10 CM EXISTENTES*

Todas las instalaciones existentes deberán ser previamente desactivadas para evitar inconvenientes.

Los servicios de desechos (disposición final de los mismo incluida), deberán ser diarios, dependiendo del volumen que se haya retirado y cumplir con la normativa vigente para residuos peligrosos y/o especiales en caso de que los haya (ANEXO III). Garantizando la higiene y seguridad de la obra, el acceso y circulación de manera simple y fluida.

La vía pública debe limpiarse tantas veces como sea necesario, de polvo o escombros proveniente de la demolición.

Se colocarán señales visibles al tránsito vehicular y de personas a cada costado de la obra, advirtiendo el peligro o eventualidad que pueda producirse.

Los trabajos deberán realizarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

3 - RECONSTRUCCIÓN

- Anclajes de varilla de 12 mm sobre el tabique existente, mediante varillas de 12mm sobre tabique
- Recolocación de 20 paños de metal desplegado, PROVISTOS por el Mercado Central
- Provisión y colocación de caño estructural de 100 x 100 e= 3,2 mm, 2,50 m de altura. Luego de su colocación, llenar de Hormigón.



- Reparación general del tabique en el sector dañado, tomado de juntas y reparación de buñas y detalles de diseño.
- Pintura sobre estructura metálica de esmalte sintético, color a definir por la dirección de obra.

4 - PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO.

La Obra se realizará en una sola etapa. Para la misma se fija un plazo de ejecución y entrega de 20 días corridos, contados a partir de la fecha de Acta de iniciación de los Trabajos Labrada por el Representante Técnico de la Corporación y Aceptada de conformidad por la Contratista. El horario de trabajo se hará de acuerdo a lo que se establezca entre el contratista y el personal técnico de la corporación asignado para el seguimiento de dicha obra. Los 20 días corridos, incluyen días Sábados y Domingos.

5 - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se adjunta Pliego de Seguridad e higiene Laboral, con el fin de definir requisitos, reglas y condiciones que en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral que deberán ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por las empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto, actuante en los predios de propiedad de esta Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA).