



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005166 - 013938 / 567/19

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/02/2020

Mantenimiento de Oferta: 5 DE FEBRERO

Condición de pago en días: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.

Saludo a Ud. muy atentamente.

| IT. | U. Medida | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-----|-----------|-------|--|--------------|-------|
| 1 | U | 1.00 | <p>OBRA DE</p> <p>REMOCIÓN DE BALDOSAS DEL SOLADO EN SUBESTACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES</p> <p>LA PRESENTE CONTRATACIÓN TIENE COMO OBJETO LA REMOCIÓN DE BALDOSAS Y RECONSTRUCCIÓN DEL SOLADO DE SUBESTACIÓN D1 DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES LA CONTRATISTA DEBERÁ SER UNA EMPRESA DEL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. LOS TRABAJOS SERÁN EN CONDICIÓN LLAVE EN MANO CON MATERIALES, Y LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS SERÁN PROVISTOS POR LA CONTRATISTA</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS</p> <p>1 REMOCIÓN DE BALDOSAS, SEGÚN ZONIFICACIÓN 2- LUEGO DEL RETIRO DE BALDOSAS, EN AMBAS ZONAS SE PROCEDER A LA NIVELACIÓN DEL SOLADO CON MORTEROS AUTONIVELADORES TIPO SIKADUR 41. SIKA MONOTOP 615 O DE MEJOR CALIDAD CON EL OBJETIVO DE GENERAR UNA SUPERFICIE LISA, FIRME Y NIVELADA. 3- COLOCACIÓN DE BALDOSAS ROJAS DE BX 16 CM, LISAS, ESMALTADAS, ANTIDESLIZANTE, NUEVAS Y DE 1ERA CALIDAD, ÚNICAMENTE EN LA ZONA 1 LAS MISMAS DEBEN SER PROVISTAS POR LA CONTRATISTA</p> <p>ZONA 1-PASILLO DE SUBESTACIÓN 2,50 MTS DE LARGO X 2,25 M DE ANCHO ZONA 2 - CELDA DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN -2,50 MTS DE LARGO X 1,35 MTS DE ANCHO.</p> <p>- LAS BALDOSAS SE UBICAN DEBAJO DEL TRANSFORMADOR, POR LO QUE PARA REALIZAR LAS TAREAS, SERÁ NECESARIO DESCONECTARLO, TRASLADARLO A UNA DISTANCIA DE 2 A 3 MTS DENTRO DE LA SUBESTACIÓN), Y LUEGO CONECTARLO NUEVAMENTE. DICHA ACTIVIDAD DEBERA SER REALIZADA POR PERSONAL CAPACITADO Y MATRICULADO EN EL COLEGIO CORRESPONDIENTE</p> <p>-EN ESTA ZONA SOLO SE REALIZA LA NIVELACIÓN CON MORTERO AUTONIVELANTE -DENTRO DE ZONA 2. EL TRABAJO NO PODRÁ EXTENDERSE POR UN PLAZO MAYOR A 8 HS DE CORRIDO, Y SERÁ REALIZADO DURANTE EL FIN DE SEMANA PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRA</p> <p>LA CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER TODO RESIDUO GENERADO (BALDOSAS REMOVIDAS, MATERIAL, DESCARTABLE) DENTRO DE BOLSAS DE 200 MICRAS, LAS CUALES SERÁN UBICADAS EN UN SECTOR PREVIAMENTE DETERMINADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN: SE FIJAN CUATRO (4) DIAS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS LABRADA POR EL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA CORPORACIÓN Y ACEPTADA DE CONFORMIDAD POR LA CONTRATISTA. ESTE PLAZO APLICA A LA TOTALIDAD DE LA OBRA ADJUDICADA EL DIARIO DE TRABAJO SE HARÁ DE ACUERDO A LO QUE SE ESTABLEZCA ENTRE LA CONTRATISTA Y LA DIRECCIÓN DE OBRA EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE COMPRENDE DE LUNES A SÁBADOS. EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PODRÁ REALIZARSE SOLAMENTE DESDE LAS 8 A 16 HS DEL DÍA SÁBADO, DEBIENDO SER EL MISMO EJECUTADO EN PRESENCIA DEL</p> | | |



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005166 - 013938 / 567/19

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/02/2020

Mantenimiento de Oferta: 5 DE FEBRERO

Condición de pago en días: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.
Saludo a Ud. muy atentamente.

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OPERATIVO Y LA DIRECCION DE OBRA</p> <p>OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA</p> <p>REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA FIRMA, EL QUE DEBE SER UN PROFESIONAL CON LAS INCUMBENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, ADJUNTANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, Y MATRICULA PROFESIONAL CON EL RECIBO DE PAGO AL DÍA. SEGURO QUE CUBRA RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU PERSONAL Y/O ACTIVIDAD PUEDA OCASIONAR EN TERCEROS (\$5.500.000).</p> <p>COBERTURA POR LOS RIESGOS DEL TRABAJO RESPECTO A SUS DEPENDIENTES</p> <p>EL PERSONAL DEBERÁ UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA VIGENTE.</p> <p>LA VISITA DE OBRA OBLIGATORIA SE DEBE COORDINAR LLAMANDO AL 4480-5654</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

Cantidad de Items Solicitados: 1

Total

LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL I.V.A. Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE. CONSULTAS: 4480-5590/91/93/94 FAX 4480-5623/14
CONSIDERACIONES GENERALES: LAS MARCAS INDICADAS EN LA PRESENTE SOLICITUD, SE CONSIGNAN AL SOLO EFECTO DE ORIENTAR SOBRE LA CALIDAD QUE SE REQUIERE, DEBIENDO EL OFERENTE ACLARAR LAS MISMAS, CASO CONTRARIO SE INTERPRETARA QUE SE COTIZA LA MARCA REQUERIDA. LAS VARIACIONES QUE SE REALICEN EN CUANTO A FORMA DE PAGO, MANTENIMIENTO DE OFERTA Y/O PLAZO DE ENTREGA, PODRA DAR LUGAR A RECHAZAR LA COTIZACION.-
IMPORTANTE:
-LA CONTRATACIÓN DE LOS RENGLONES ADJUDICADOS SE FORMALIZARA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, DEBIENDO EL ADJUDICATARIO REALIZAR EL SELLADO DE LEY EQUIVALENTE AL SEIS(6)POR MIL DEL IMPORTE TOTAL DE LA MISMA.
-LA CORPORACIÓN ACTUA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA.DE BS.AS.
-PAGO A PROVEEDORES: EL MISMO SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE LOS DÍAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN EL HORARIO DE 09.00 A 15.00 EN LA TESORERIA DE ÉSTA CORPORACIÓN.-