

 CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES	OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL - PUESTA EN VALOR ETAPA I -	PC O. CIVIL-ET.I
	RUBRO: OBRA CIVIL	Rev. 1.
OFERENTE: (Razón Social)		
	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	TOTAL
	OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL - PUESTA EN VALOR ETAPA I - RUBRO: OBRA CIVIL	
TOTAL GENERAL EN PESOS (\$) - (En la condición básica de pago):		0,00
<p><u>CONDICIÓN BÁSICA DE PAGO (Obligatoria)</u></p> <p>1- Anticipo 20%, pago a 30 días.</p> <p>2- Certificados mensuales pagos a 30 días.</p> <p><u>3- Pólizas:</u></p> <p>. Póliza de caución por el anticipo.</p> <p><u>4- Retención de garantía:</u></p> <p>. Se retendrá el 10% de cada certificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Artículo 35)</p>		
<p><i>TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN MANIFESTARSE POR PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INDICADO PARA LAS CONSULTAS, S/ ART. 23 DEL P.C.G.</i></p>		
<div></div>		
<u>OBSERVACIONES:</u>		

 CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES		OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL - PUESTA EN VALOR ETAPA I -	PC O. CIVIL-ET.I
		RUBRO: OBRA CIVIL	Rev. 1.
O F E R E N T E : (Razón Social)			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	TOTAL	
II.A	SERVICIOS PRELIMINARES	0,00	
II.B	ACCESO POR AUTOPISTA RICHIERI	0,00	
II.C	ACCESO POR AV. GRAL. PAZ	0,00	
II	TOTAL GENERAL EN PESOS (\$) - (En la condición básica de pago):	0,00	
	<u>CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria)</u> 1- Anticipo 20%, pago a 30 días. 2- Certificados mensuales pagos a 30 días. 3- <u>Pólizas:</u> . Póliza de caución por el anticipo. 4- <u>Retención de garantía:</u> . Se retendrá el 10% de cada certificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Artículo 35)		
	TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN MANIFESTARSE POR PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INDICADO PARA LAS CONSULTAS, S/ ART. 23 DEL P.C.G.		
<u>OBSERVACIONES:</u>			

 CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES		OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL - PUESTA EN VALOR ETAPA I -					PC O. CIVIL-
ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	U.	CANT.	RUBRO: OBRA CIVIL			Rev. 1.
				PRECIOS UNITARIOS			TOTAL /
				MAT.	M.O.	P.U.T.	PARCIAL
II.A	SERVICIOS PRELIMINARES.						
II.A.1	. Instalaciones Provisorias	gl	1			0,00	0,00
II.A.2	. Energía de Obra	gl	1			0,00	0,00
II.A.3	. Agua de Obra	gl	1			0,00	0,00
II.A.4	. Cartel de Obra (FAA)	u	2			0,00	0,00
II.A.5	. Retiro de instalaciones provisorias luego de concluida la obra	gl	1			0,00	0,00
						TOTAL A:	0,00
II.B	ACCESO POR AUTOPISTA RICHIERI.						
	(PLANOS: MC-ACCESOS SIT. ACT.)						
II.B.1	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES						
c	. Demolición de veredas de hormigón (FAA)	m2	100			0,00	0,00
g	. Desmante y retiro de artefactos de iluminación alero (incluye desafectación y desmante de instalaciones).	gl	1			0,00	0,00
II.B.2	TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO						
	(PLANOS: MC-ACCESOS ATP; MC-ACCESOS DT)						
	<u>. De Estructura de cubierta de hormigón armado (FAA):</u>						
a.1	. Tareas de impermeabilización s/ cubierta:						
	. Demolición y retiro de rellenos de nivelación de espesor variable.	m2	1.300			0,00	0,00
	. Re ejecución de rellenos de nivelación.	m2	1.300			0,00	0,00
	<u>. Impermeabilización propiamente dicha:</u>						
	. ALTERNATIVA 1 (BÁSICA) Provisión y colocación de membrana s/ PCTP.	m2	1.300			0,00	0,00
	. ALTERNATIVA 2 (NO SUMA) : Provisión y colocación de membrana líquida poliuretánico con malla de refuerzo s/ PCTP.	m2	1.300			0,00	NO SUMA
	. Provisión y colocación de membrana transitable ancho 1,00.	ml	230			0,00	0,00
	. Piso de terminación de pasarela de Hormigón H-21, de 10cm de espesor, terminación antideslizante.	m2	260			0,00	0,00
a.2	. Reparación de recubrimientos de armaduras de casetonado de hormigón armado (medido en proyección horizontal).	m2	650			0,00	0,00
b	<u>. De Elementos metálicos varios:</u>						
	. Escaleras y pasarela peatonal acceso a cubierta.	m2	100			0,00	0,00
	. Barandas del ítem anterior.	ml	300			0,00	0,00
	. Acero para reemplazo de chapas y/o barandas en mal estado (FAA)	kg	500			0,00	0,00
c	<u>. De elementos de Hormigón (s/ DT-01):</u>						
	. Bumpers de protección de entrada y salida	gl	1			0,00	0,00
	. Canteros y maceteros	gl	1			0,00	0,00
	. Cordones de isletas y veredas	gl	1			0,00	0,00
	. Recuadre de rebajes sin uso en isletas y relleno de suelo.	gl	1			0,00	0,00
d	<u>. Acondicionamientos Varios:</u>						
	. Limpieza túnel bajo acceso	gl	1			0,00	0,00
	. Reemplazo de marco y tapa de acceso a tunel.	u	2			0,00	0,00
II.B.3	CONTRAPISOS Y PISOS DE HORMIGÓN						
	(PLANOS: MC-ACCESOS ATP)						
b	. Veredas de hormigón, esp. 0,15m. - FAA.	m2	100			0,00	0,00
II.B.6	PINTURA						
	(PLANOS:MC-ACCESOS ATP)						
a	<u>Látex Acrílico:</u>						
	. Estructura de cubierta, incluidas columnas y cenefa perimetral.	m2	3.400			0,00	0,00
	. Varios (bumpers, maceteros, etc) - FAA.	m2	600			0,00	0,00
b	<u>Esmalte sintético.</u>						

	. Repintura de elementos varios - FAA. <i>Incluye pintura de Garitas; Central de Control y Elementos Varios.</i>	m2	600			0,00	0,00
II.B.7	<u>SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL</u> (PLANOS: MC-ACCESOS DETALLES)						
II.B.7.1	<u>SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>						
a	. <u>Pintura termoplástica, c/ microesferas.</u> . Sendas peatonales, ancho: 0,30m. . Isletas p/ encauzar el tránsito, color blanco. . Cordon isletas, color amarillo. . Letras de orientación del tránsito con la indicación de la palabra "PARE".	m2 m2 m2 u	50 450 30 26			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
b	. <u>Pintura vial en frío</u> . Bumpers de hormigón, cebrado color rojo . Cordones de veredas e isletas, color blanco. . Lomos de burro existentes, cebrado color blanco.	m2 ml m2	100 900 150			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
c	. <u>Varios en PVC.</u> . Delineador rebatible, h=90cm . Lomo de burro despertador (h;l;a=2,5x50x12 cm.) . Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x250x18cm.) . Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x300x18cm.)	u u u u	494 494 76 8			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II.B.8	<u>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</u> (PLANOS: MC-ACCESOS E01; MC-ACCESOS E02)						
II.B.8.1	<u>TABLEROS</u>						
a	. Cubicle de Iluminación	u	1			0,00	0,00
e	. Tablero de Bomba de achique túnel	u	1			0,00	0,00
II.B.8.3	<u>Iluminación de Cubierta (nuevas canalizaciones bajo cubierta)</u>						
a	. Alimentador por bandeja portacables	m	1.100			0,00	0,00
b	. Caja de Bornes en Bandeja portacable	u	3			0,00	0,00
c	. Cable unipolar 1,5mm2	m	4.500			0,00	0,00
d	. Artefactos LED según especificaciones de pliego	u	114			0,00	0,00
e	. Cajas de Aluminio DAISA, CONEXTUBE	u	274			0,00	0,00
f	. Cañería de H°G° marca Konduseal	m	1.500			0,00	0,00
g	. Fotocelula para control de Iluminación	u	1			0,00	0,00
II.B.8.5	<u>Iluminación de tunel bajo acceso</u>						
a	. Alimentador por canalizaciones existentes y nuevas.	m	40			0,00	0,00
b	. Canalización con Caño Galvanizado RS 19 para iluminación y para comando	m	560			0,00	0,00
c	. Caja de Fundición de Aluminio 10x10	u	48			0,00	0,00
d	. Cable unipolar 2,5mm2	m	1.500			0,00	0,00
e	. Chicotes para conexión de proyectores desde cajas de conexión	m	27			0,00	0,00
f	. Artefactos herméticos equipados con tubo LED	u	27			0,00	0,00
g	. Pulsador en caja de fundición de aluminio	u	2			0,00	0,00
h	. Artefacto Autónomo LED autonomía 12hs	u	13			0,00	0,00
						TOTAL B:	0,00
II.C	<u>ACCESO POR AV. GRAL. PAZ.</u> (PLANOS: MC-ACCESOS SIT. ACT.)						
II.C.1	<u>DEMOLICIONES Y DESMONTAJES</u>						
a	. Retiro de garitas existentes.	u	2			0,00	0,00
b	. Demolición de bases elevadoras de garitas de hormigón.	u	1			0,00	0,00
c	. Demolición de veredas e isletas de hormigón (FAA).	m2	50			0,00	0,00
d	. Desmontaje y retiro de elementos menores/ PCTP	gl	1			0,00	0,00
e	. Cegado de cámaras fuera de uso.	u	8			0,00	0,00
f	. Cegado de rebajes bajo garitas.	u	8			0,00	0,00
g	. Desmonte y retiro de artefactos de iluminación alero.	gl	1			0,00	0,00
h	. Desmonte y retiro de reflectores para iluminación del cartel.	gl	1			0,00	0,00
i	. Desafectación y retiro de centro de control en desuso	gl	1			0,00	0,00
II.C.2	<u>TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO</u> (PLANOS: MC-ACCESOS ATP; MC-ACCESOS DT)						
a	. <u>De Estructura de cubierta de hormigón armado (FAA):</u>						

a.1	. Tareas de impermeabilización s/ cubierta:						
	. Demolición y retiro de rellenos de nivelación de espesor variable.	m2	650			0,00	0,00
	. Re ejecución de rellenos de nivelación.	m2	650			0,00	0,00
	. Impermeabilización propiamente dicha:						
	. ALTERNATIVA 1 (BÁSICA) Provisión y colocación de membrana s/ PCTP.	m2	650			0,00	0,00
	. ALTERNATIVA 2 (NO SUMA) : Provisión y colocación de membrana líquida poliurétanico con malla de refuerzo s/ PCTP.	m2	650			0,00	NO SUMA
	. Provisión y colocación de membrana transitable ancho 1,00	ml	120			0,00	0,00
a.3	. Reparación de recubrimientos de armaduras de casetonado de hormigón armado (medido en proyección horizontal).	m2	350			0,00	0,00
c	. <u>De elementos de Hormigón (DT-01):</u>						
	. Bumpers de protección de entrada y salida	gl	1			0,00	0,00
	. Canteros y maceteros	gl	1			0,00	0,00
	. Cordones de isletas y veredas	gl	1			0,00	0,00
	. Recuadre de rebajes sin uso en isletas y relleno de suelo.	gl	1			0,00	0,00
d	. <u>Acondicionamientos Varios</u>						
	. Limpieza túnel bajo acceso	gl	1			0,00	0,00
	. Reemplazo de marco y tapa de acceso a tunel.	u	1			0,00	0,00
II.C.3	CONTRAPISOS Y PISOS DE HORMIGÓN (PLANOS: MC-ACCESOS ATP)						
b	. Veredas de hormigón, esp. 0,15m. - FAA.	m2	50			0,00	0,00
II.C.6	PINTURA (PLANOS:MC-ACCESOS ATP)						
a	. <u>Látex Acrílico:</u>						
	. Estructura de cubierta, incluidas columnas y cenefa perimetral.	m2	1.760			0,00	0,00
	. Varios (bumpers, maceteros, etc) - FAA.	m2	300			0,00	0,00
b	. <u>Esmalte sintético.</u>						
	. Repintura de elementos varios - FAA.	m2	100			0,00	0,00
II.C.7	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (PLANOS: MC-ACCESOS DETALLES)						
II.C.7.1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL						
a	. <u>Pintura termoplástica, c/ microesferas.</u>						
	. Sendas peatonales, ancho: 0,30m.	m2	25			0,00	0,00
	. Isletas p/ encauzar el tránsito, color blanco.	m2	200			0,00	0,00
	. Cordon isletas, color amarillo.	m2	15			0,00	0,00
	. Letras de orientación del tránsito con la indicación de la palabra "PARE".	u	10			0,00	0,00
b	. <u>Pintura vial en frío</u>						
	. Bumpers de hormigón, cebrado color rojo	m2	45			0,00	0,00
	. Cordones de veredas e isletas, color blanco.	ml	400			0,00	0,00
c	. <u>Varios en PVC.</u>						
	. Delineador rebatible, h=90cm	u	208			0,00	0,00
	. Lomo de burro despertador (h;!;a=2,5x50x12 cm.)	u	208			0,00	0,00
	. Reductor de Velocidad (h;!;a=5,5x250x18cm.)	u	36			0,00	0,00
II.C.8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PLANOS: MC-ACCESOS E01; MC-ACCESOS E02)						
II.C.8.1	TABLEROS						
a	. Tablero de Iluminación	u	1			0,00	0,00
e	. Tablero de Bomba de Achique tunel	u	1			0,00	0,00
f	. Alimentador a Tablero de Iluminación (FAA) - Punto de conexión a definir.	m	300			0,00	0,00
g	. Alimentador a Tablero de Alimentación de Cabinas desde TGBT Nave Pescados	m	610			0,00	0,00
h	. Alimentador a Tablero de Bomba de Achique	m	30			0,00	0,00
II.C.8.2	Canalizaciones y Cañeros bajo piso.						
f	. Zanqueo para tendido de alimentadores hasta naves de pescados. Incluye rotura y recomposición de pisos y pavimentos de diferentes tipos (FAA)	m	300			0,00	0,00

II.C.8.3	<u>Iluminación de Cubierta (nuevas canalizaciones bajo cubierta)</u>						
a	. Alimentador por bandeja portacables	m	650			0,00	0,00
b	. Caja de Bornes en Bandeja portacable	u	3			0,00	0,00
c	. Cable unipolar 1,5mm2	m	2.300			0,00	0,00
d	. Artefactos LED según especificaciones de pliego	u	54			0,00	0,00
e	. Cajas de Aluminio DAISA, CONEXTUBE	u	158			0,00	0,00
f	. Cañería de H°G° marca Konduseal	m	800			0,00	0,00
g	. Fotocelula para control de Iluminación	u	1			0,00	0,00
II.C.8.5	<u>Iluminación de tunel bajo acceso</u>						
a	. Alimentador por canalizaciones existentes y nuevas.	m	15			0,00	0,00
b	. Canalización con Caño Galvanizado RS 19 para iluminación y para comando	m	195			0,00	0,00
c	. Caja de Fundición de Aluminio 10x10	u	19			0,00	0,00
d	. Cable unipolar 2,5mm2	m	650			0,00	0,00
e	. Chicotes para conexión de proyectores desde cajas de conexión	m	12			0,00	0,00
f	. Artefactos herméticos equipados con tubo LED	u	12			0,00	0,00
g	. Pulsador en caja de fundición de aluminio	u	1			0,00	0,00
h	. Artefacto Autónomo LED autonomía 12hs	u	7			0,00	0,00
						TOTAL C:	0,00
II	TOTAL GENERAL EN PESOS (\$) - (En la condición básica de pago):						0,00
<u>OBSERVACIONES:</u>							