
 <div> CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES </div>		OBRA: RE PAVIMENTACIÓN CALLE CARRILLO.	P.C.
		TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN / ACONDICIONAMIENTOS VARIOS	29-01-18
O F E R E N T E : (Razón Social)			
RUBRO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
	<u>OBRA: RE PAVIMENTACIÓN CALLE CARRILLO.</u> <u>TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN / ACONDICIONAMIENTOS VARIOS</u>		
TOTAL GENERAL EN PESOS (\$) - (En la condición básica de pago):			0,00
	<u>CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria)</u> 1- Anticipo 20%, pago a 30 días. 2- Certificados mensuales pagos a 30 días. <u>3- Pólizas:</u> . Póliza de caución por el anticipo. <u>4- Retención de garantía:</u> Se retendrá el 10% de cada certificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Artículo 35)		
<i>TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN MANIFESTARSE POR SEPARADO.</i>			
OBSERVACIONES:			

 <div> CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES </div>		OBRA: RE PAVIMENTACIÓN CALLE CARRILLO.	P.C.
		TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN / ACONDICIONAMIENTOS VARIOS	29-01-18
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	TOTAL PARCIAL	
A	INSTALACIONES PROVISORIAS S/ P.E.T.	0,00	
B	CALLE CARRILLO	0,00	
C	AV. BOULOGNE SUR MER (FAA)	0,00	
TOTAL GENERAL EN PESOS (\$) - (En la condición básica de pago):		0,00	
	<p><u>CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria):</u></p> <p>1- Anticipo 20%, pago a 30 días.</p> <p>2- Certificados mensuales pagos a 30 días.</p> <p><u>3- Pólizas:</u></p> <p>. Póliza de caución por el anticipo.</p> <p><u>4- Retención de garantía:</u></p> <p>Se retendrá el 10% de cada certificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Artículo 35)</p>		
<p><i>TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN SE EXPRESADAS CON ANTELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA A TRAVÉS DE CONSULTAS POR ESCRITO..</i></p>			
<p><u>OBSERVACIONES:</u></p>			

 CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES		OBRA: RE PAVIMENTACIÓN CALLE CARRILLO.					P.C.
		TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN / ACONDICIONAMIENTOS VARIOS					29-01-18
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	U.	CANT.	PRECIOS UNITARIOS			TOTAL PARCIAL
				MAT.	M.O.	P.U.T.	
II.A	<u>INSTALACIONES PROVISORIAS S/ P.E.T.</u>						
II.A.1	Instalaciones Provisorias	gl	1				0,00
II.A.2	Carteles de Obra	u	2				0,00
I.A.3	Retiro de Instalaciones provisorias una vez concluida la obra	gl	1				0,00
						TOTAL II.A:	0,00
II.B	<u>CALLE CARRILLO</u>						
	(PLANOS: MC-ATP-01 a 07)						
II.B.1	<u>Limpieza y acondicionamiento áreas de banquetas.</u>						
a	Sector 1 - (desde borde de pavimento hasta pelo de agua arroyo)	ml	1.100				0,00
b	Sector 2 - (desde borde de pavimento hasta líneas de edificación)	ml	780				0,00
c	Sector 3 - (faja de 5 m. desde borde de pavimento)	ml	1.125				0,00
II.B.2	<u>Desagües Pluviales (FAA)</u>						
a	Cañerías en PVC rígido, espesor 3,2 m.						
	. Diámetro 300 mm	ml	850				0,00
	. Diámetro 400 mm	ml	100				0,00
b	Cámaras de inspección de H°A°, con marco y tapa de hierro fundido tipo tráfico pesado.	u	2				0,00
c	Sumideros con marco y reja de hierro fundido tipo tráfico pesado (SR)	u	3				0,00
d	Sumideros tipo ventana. (SV)	u	10				0,00
e	Sumideros tipo ventana, con cámara ampliada. (SVC)	u	5				0,00
II.B.3	<u>Tareas de repavimentación:</u>						



CORPORACION DEL
MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

OBRA: RE PAVIMENTACIÓN CALLE CARRILLO.

P.C.

**TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN /
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS**

29-01-18

a	De pavimento asfáltico de 12 cm de espesor a ejecutar en dos capas, con cordón-cuneta de hormigón armado. (incluye fresado de pavimento existente, regularización y bacheo de subrasante).	m2	25.350				0,00
b	De pavimento de hormigón H-30, con cordón integral, malla Q-92, aserrado y tomado de juntas. (incluye tareas de demolición de pavimento existente, regularización y bacheo de subrasante).	m2	3.600				0,00
II.B.4	<u>Varios (FAA):</u>						
a	Pavimentación de bocacalles de hormigón H-30, con cordón integral, malla Q-92, aserrado y tomado de juntas. (incluye tareas de excavación hasta cota de subrasante, ejecución de sub base de suelo seleccionado y base de suelo cemento)	m2	750				0,00
b	Veredas de hormigón H-21, con malla Q-92, aserrado y tomado de juntas, con terminación antideslizante (incluidas paradas de colectivos)	m2	3.215				0,00
II.B.5	<u>Señalización horizontal y vertical:</u>						
a	<u>Demarcación Horizontal (pintura termoplástica, e:3 mm):</u>						
	. Doble línea - Separación de manos - Color: Amarillo; a:15cm	m2	579				0,00
	. Línea intermitente - Separación de carriles - color: Blanco; a:15cm	m2	290				0,00
	. Línea llena - Borde de calzada - color: Blanco; a: 15cm	m2	579				0,00
	. Senda peatonal - color: Blanco; a:50cm	m2	300				0,00
	. Flechas de orientación del tráfico.	m2	80				0,00
b	<u>Señalización vertical- (FAA):</u>						
	. Circulares, Diámetro 80 cm.	u	20				0,00
	. Cuadradas, 70 x 70 cm.	u	10				0,00
	. Cuadradas, 80 x 80 cm.	u	20				0,00
	. Rectangulares, 100 x 70 cm.	u	8				0,00



CORPORACION DEL
MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

OBRA: RE PAVIMENTACIÓN CALLE CARRILLO.

P.C.

**TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN /
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS**

29-01-18

c	. Rectangulares, 200 x 120 cm.	u	8				0,00
	. Triangulares, Lado 90 cm.	u	20				0,00
	<u>Varios:</u>						
	. Lomos de burro, A: 2,50 m.	ml	150				0,00
	. Pintura termoplastica para lomos de burro (esp. 3mm)	m2	188				0,00
II.B.6	<u>Acondicionamiento columnas de alumbrado público:</u>						
a	. Re pintura de columnas	u	90				0,00
b	. Verticalización de columnas fuera de plomo - (FAA)	u	10				0,00
TOTAL II.B:							0,00
II.C	<u>AV. BOULOGNE SUR MER (FAA)</u> (PLANOS: MC-ATP-02 y 02A)						
II.C.1	<u>Limpieza y acondicionamiento áreas de banquetas.</u>						
a	Faja de 5 mts. desde el borde del pavimento a ambos lados de la calzada.	ml	1.600				0,00
II.C.3	<u>Tareas de repavimentación:</u>						
a	De pavimento asfáltico de 12 cm de espesor a ejecutar en dos capas, con cordón-cuneta de hormigón armado. (incluye fresado de pavimento existente, regularización y bacheo de subrasante).	m2	1.000				0,00
b	De pavimento de hormigón H-30, con cordón integral, malla Q-92, aserrado y tomado de juntas. (incluye tareas de demolición de pavimento existente, regularización y bacheo de subrasante).	m2	2.000				0,00
c	Sellado de juntas y fisuras en pav. de hormigón a conservar.	gl	1				
II.C.5	<u>Señalización horizontal y vertical:</u>						



OBSERVACIONES: